Cahier des charges

LUMI-12 / R0.1 - brouillon

STATUT DOCUMENTAIRE

BROUILLON SOUMIS À REVUE - R0.1 du 02/11/2026. Non autorisé pour lancement.

LUMI-CDC-001 / R0.1

Objet : développer deux témoins lumineux 12 V, protégés dans un boîtier PETG, et un outil PC de contrôle pour le laboratoire.

Exigence	Critère
S.F.1 - Indication	Deux LED vertes visibles à 1 m sur banc de laboratoire, dans une ambiance de bureau.
S.F.2 - Intégration	Carte 40 x 25 mm ; boîtier externe 52 x 37 x 20 mm ; quatre fixations M2.
S.F.3 - Traçabilité	Un enregistrement par prototype : identifiant, tension, courant total, résultat et version du logiciel.
Alimentation	12 V nominal ; plage de fonctionnement et polarité à préciser.
Courant total	À définir en revue ; aucun seuil approuvé.
Budget et quantité	60 € HT pour les deux prototypes ; quantité du périmètre = 2.
Délais	GO le 03/11/2026 ; livraison initiale le 13/11/2026 ; objectif global = 11 jours calendaires après lancement.

Hors périmètre : industrialisation série, batterie, alimentation secteur conçue en interne, essais réglementaires et qualification en environnement opérationnel.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Réception et livrables

Livrable	Règle documentaire
CDC	Conserver le brouillon refusé, l’avis de retour et le CDC validé.
Électronique	Schéma .sch et PCB .brd dans un format CAO déclaré ; indices A et B distincts.
Mécanique	Boîtier et couvercle STEP ; dimensions cohérentes avec la carte.
Logiciel	Identifiant de commit FICTIF clairement identifié et source C++ de l’outil de recette.
Fournisseurs	Datasheets, SDS PETG et certificats ISO simulés ; les preuves réglementaires non fournies restent inconnues.
Essais	Plan de tests détaillé à écrire après la revue.
Livraison	PV fictif de livraison ; dates initiale et révisée ; réserves et résultat de la recette.

VISA FICTIF

Rédaction : Sami Durand. Revue mécanique : Élise Robin. Acceptation : Claire Martin. Ces noms sont des personnages et ces visas n’ont aucune valeur réelle.

Historique : R0.1 - émission initiale ; R1.0 - ajout des limites électriques, du plan de réception et de la protection de polarité. Le changement R1.0 ne modifie ni la quantité ni le budget initial.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE